САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324, web site: www.sicip.co.rs

## 1/12.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

**1/12 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СУБОТИЦА**

| | |
|---|---|
| Инвеститор: | „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.<br>Немањина 6/4, Београд |
| Објекат: | Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци |
| Врста техничке документације: | **ИДР Идејно решење** |
| Назив и ознака дела пројекта: | **1/12.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица** |
| За грађење / извођење радова: | Нова градња и реконструкција |
| Печат и потпис: | Пројектант:<br>Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о<br>Немањина 6/ IV,Београд<br>Генерални директор:<br>Милутин Игњатовић, дипл. инж. |
| Печат и потпис: | Одговорни пројектант:<br>Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.<br>лиценца бр.300 0801 03 |
| Број дела пројекта: | 2017-728-АРХ-1/12.1 |
| Место и датум: | Београд, мај 2019. |

Milutin Ignjatović 226692666-01 04943710139
Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-01049 43710139
Date: 2019.12.11 09:21:40 +01'00'

Mirjana Samardžija 1456105536-1 512962715316
Digitally signed by Mirjana Samardžija 1456105536-15129 62715316
Date: 2019.12.09 07:52:40 +01'00'

**1/12.1.2. САДРЖАЈ**

**ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЗГРАДЕ ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ И АДАПТАЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ ЗА СС И ТК СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА**


| | | |
|---|---|---|
| 1/12.1.1 | Насловна страна Идејног решења | |
| 1/12.1.2 | Садржај Идејног решења | |
| 1/12.1.3 | Решење о одређивању одговорног пројектанта Идејног решења | |
| 1/12.1.4 | Изјава одговорног пројектанта Идејног решења | |
| 1/12.1.5 | Текстуална документација | |
| 1/12.1.5.1 | Технички опис | |
| 1/12.1.6 | Нумеричка документација | |
| 1/12.1.6.1 | Табеларни приказ површина | |
| 1/12.1.6.2 | Процена инвестиционе вредности | |
| 1/12.1.7 | Графичка документација | |

## 1/12.1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018 и 31/2019) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 72/2018 ) као:

**О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т**

за израду **1/12.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица** који је део Идејног решења за Модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци одређује се:

Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. _____ 300 0801 03

Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о

Немањина 6/IV, Београд

Одговорно лице/заступник: Генерални директор:

Милутин Игњатовић, дипл.инж.

Печат: Потпис:

Број техничке документације: 2017-728-АРХ-1/12.1

Место и датум: Београд, мај 2019.

## 1/12.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант пројекта **1/12.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**, који је део ИДР - Идејног решења за Модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

**И З Ј А В Љ У Ј Е М**

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

| | |
|---|---|
| Одговорни пројектант ИДР: | Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. |
| Број лиценце: | 300 0801 03 |
| Печат: | Потпис: |
| | |
| Број техничке документације: | 2017-728-АРХ-1/12.1 |
| Место и датум: | Београд, мај 2019. год. |

# 1/12.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 1/12.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

# ТЕХНИЧКИ ОПИС

**уз Идејно решење реконструкције и адаптације зграде путничке станице и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**

## ОПШТИ ПОДАЦИ

Објекат: Модернизација пруге (реконструкција и изградња) Београд - Суботица - Државна граница (Келебија),
деоница: Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија)

Локација: Комплекс Железничке станице Суботица

Пројекат: ИДР Идејно решење

Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП.

## ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Деоница Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија) је деоница магистралне пруге Е85 (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница - (Келебија).

Међународни значај пруге Београд-Будимпешта Е-85 (Коридор Xb), која представља део традиционалног железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком, потврђен је Паневропским приоритетним коридорима и Споразумима (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП), којима се дефинишу планови и стандарди развоја Трансевропске железничке мреже, а које је у виду закона ратификовала Република Србија.

Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Повезује три велика града и железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу као и велики број насеља и индустријских центара у коридору пруге и представља природну и најрационалнију железничку везу Србије и Београда са Европом преко Будимпеште.

Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350 km (184 km кроз Србију и 166 km кроз Мађарску). Време путовања возом од Београда до Будимпеште, због лошег стања пруге, стално се повећава и данас износи преко 8 сати, а комерцијална брзина око 40 km/h.

Циљ модернизације железничке везе Београд - Будимпешта је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга "високе перформансе" за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

Модернизована пруга треба да омогући комерцијалну брзину од 130 km/h најбржих путничких возова, која ће време путовања између Београда и Будимпеште скратити на мање од 3.00 часа. Поред брзине, савремена двоколосечна пруга треба да омогући висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе. То ће значајно допринети конкурентској способности железнице у односу на друге видове транспорта, омогућити рационалну прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.

## ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Као документациона основа за израду Пројекта коришћени су:

- Постојећа студијска, планска и техничка документација стања инфраструктурних капацитета отворене пруге и службених места магистралне пруге Е85 (Београд) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица - државна граница - (*Kelebia*), на деоници Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија)
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018)
- Закон о железници ("Службени гласник РС" бр.45/13 и 91/15)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник РС" 104/13, 66/15 и 92/15)
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре ("Службени Гласник РС" бр.10/14)
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Службени гласник РС", бр. 39/16 и 74/16)
- Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Службени гласник РС", бр. 39/16 и 74/16)
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15)

као и сви други важећи закони, прописи и стандарди који регулишу предмет пројектовања, а у недостатку домаће регулативе Европски прописи, објаве и норме у складу са рангом и значајем пројектоване пруге као дела Трансевропске железничке мреже.

Као подлога за израду пројекта за коришћени су :

- Пројектни задатак Инвеститора
- Дописи "Инфраструктуре Железнице Србије" а.д., од 13.08.2018. и 08.10.2018. године, којима су ближе дефинисани захтеви Инвеститора
- Ажурне топографске подлоге
- Нацрт Идејног пројекта
- Утврђено постојеће стање на локацији

## РЕЗИМЕ ТЕХНОЛОШКОГ РЕШЕЊА РАДА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА

Према предложеном решењу, за разлику од постојећег стања, путничка и теретна станица требало би да у функционалном погледу буду потпуно одвојене.

У путничкој станици, пријем и отпрема, као и контролнии и инспекцијски прегледи међународних возова, обављају се на колосецима 2 и 3, између којих је перон дужине 400 m. Ови капацити налазе се паралелно са зградом царине. Ту се врши по потреби и замена вучних возила, смена возопратног особља, контролно - технички преглед и намирење, остављање и преузимање курсних кола код транзитних возова.

У путничкој станици врши се раздвајање теретног саобраћаја од путничког, тако што су за пролаз теретних возова, без задржавања, предвиђени колосеци 6 и 7.

У теретној станици формиране су посебне групе за пријем и отпрему међународних теретних возова, унутрашњих теретних возова, ранжирна, манипулативна и помоћна

група. Пријем и отпрема, као и контролни и инспекцијски прегледи међународних транзитних и директних возова (који се расформирају и формирају у Суботици), обављају се на колосецима пријемно - отпремне групе за међународни саобраћај која има 5 колосека минималних корисних дужина 750 m.

Организација и технологија рада при вршењу граничних контрола подразумева да ће у перспективи сви законски, подзаконски и остали нормативни акти и споразуми бити прилагођени за брзу и ефикасну контролу граничних органа Србије и Мађарске. Поред тога државни органи биће технички опремљени тако да сву контролу могу да врше и при кретању воза, што подразумева и споразумевање из воза са стационарним центром.

Код долазећих путничких возова из Мађарске, контрола државних органа обе земље може да започне још од Будимпеште и да буде завршена до Суботице. Код одлазећих возова из Србије, државни органи излазну контролу могу да отпочну у Врбасу или Новом Саду (у зависности од тога да ли воз у Врбасу стаје) и да исту до Суботице заврше.

Минимално задржавање роба на граничним прелазима може да се омогући само кроз смањење захтева у погледу испуњавања формалности, броја и трајања контрола, а такође и координацијом националних и међународних граничних поступака (царинска, медицинско-санитарна и фитосанитарна контрола, као и контрола техничких стандарда и квалитета) и њихових метода примене.

Царина данас функционише у постојећој згради царинарнице, а опредељење је да тако и остане за путнички саобраћај. За теретни саобраћај пројектована је нова зграда у оквиру пријемно - отпремне групе за међународни саобраћај, у којој су предвиђени само неопходни капацитети за ту службе царине, полиције, инспекције, као и за службе привредних друштава "Србија карго" и „Инфраструктура железнице Србије“.

## ЗГРАДА ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ

Класификациони број објекта на основу Правилника о класификацији објеката (Службени гласник РС број 22/2015) је:

**124121** - Зграда са припадајућим инсталацијама и уређајима на железничкој станици, а категорија објекта по истом правилнику је **В** (75% учешћа у укупној површини објекта);

**127420** - Настрешница према перону у функционалном склопу зграде, а категорија објекта по истом правилнику је **Б** (25% учешће у укупној површини објекта).

### Диспозиција објекта

Станица Суботица састоји се из два дела: Суботица путничка и Суботица теретна, који у организационом и експлоатационом погледу, представљају целину. Станица Суботица путничка, отворена је за целокупан путнички и теретни саобраћај и обављање граничних контрола.

У оквиру комплекса путничке железничке станице Суботица, позициониран је објекат станичне зграде и то са леве стране пруге, уз први перон у стационажи km 176+533.08, на К.П. 5242 и 5293 КО Суботица Стари Град. Простор станичног трга формиран је на К.П., 5126/5, 5240, 5241, 5292 КО Суботица Стари Град. Саобраћајни приступ објекту омогућен је из улице Босе Милићевић.

### Предмет пројекта

Пројекат предвиђа реконструкцију и адаптацију постојеће зграде путничке железничке станице у Суботици у савремено опремљен станични објекат који задовољава процењени развој капацитета међународног и унутрашњег путничког саобраћаја са циљем његовог унапређења и усклађивања са европским стандардима у домену железничког саобраћаја.

Реконструкцијом такође треба постићи реактивирање простора у објекту који су тренутно ван функције. Процена је да се данас у објекту не користи око 35% његових просторних капацитета.

### Постојеће стање

Објекат изграђен 1882. године, ужива заштиту као НКД, а до сада је у неколико наврата вршена његова делимична реконструција и адаптација у виду функционалних и ентеријерских промена или санације фасадних и кровних површина. Станична зграда је слободностојећи објекат издуженог габарита величине 180,60 x 18,25 m са подужном осом орјентисаном у правцу север-североисток/југ-југоозапад и има три етаже, По+П+1.

У приземљу, бруто површине 2617,69 m², налазе се службени и путнички садржаји. Чекаоница прве класе и ресторан се тренутно не користе, као ни један део канцеларија и магацина, Испод дела објекта постоји подрумски простор, бруто површине око 829,87 $m^2$, у коме се смештене техничке просторије за увод СС, ТК и енергетских каблова, кафетерија и котларница. Спрат, бруто површине 1283,85 m², формиран је изнад централног дела објекта и трактова на његовим крајевима, Посторије у централном делу (две велике сале за састанке и ресторан са гардеробом и санитарним чвором) тренутно нису у функцији, а у осталим деловима је канцеларијски простор за потребе "Србија воза" односно за изнајмљивање. Процена је да се данас у објекту не користи око 35% његових просторних капацитета. Укупна бруто површина објекта износи 4731,41 m².

*садржаји за потребе путника смештени у приземљу - постојеће стање*

*чекаоница*

*путничке благајне*

*вестибил*

Конструкција објекта је класична, зидана, са носећим зидовима у подужном и попречном правцу од опеке (старог формата) , бетонским међуспратним таваницама и конструкцијом крова у систему сложених косих дрвених кровова, нагиба 20-30˚. Фасаде, са

карактеристичном декоративном пластиком око врата, прозора и дуж кровних венаца, су малтерисане и бојене, кровни покривач је у комбинацији површина обложених фалцованим црепом и равним челичним поцинкованим лимом, а комплетна фасадна столарија је од дрвета.

*Изглед објекта са стране саобраћајног приступа*

Са уличне стране формиран је испред објекта станични плато повезан са улицом Босе Милићевић, који се у функционалном смислу користи као колски и пешачки прилаз главном улазу у зграду и као простор за паркирање путничких возила.

*Изглед објекта са стране колосечног платоа*

Са перонске стране позиционирана је челична надстрешница у целокупној дужини фасаде објекта, површине 1259,86 m², која у функционалном смислу наткрива део првог перона у ширини од 5,10 m.

**Планиране интервенције**

Према захтеву инвеститора, потребно је дефинисати нову функционално-технолошку схему службених просторија у објекту, у смислу прерасподеле расположивог простора између предузећа „Србија воз“ и „Инфраструктура железнице Србије“, водећи рачуна да се омогући груписање садржаја по секцијама и обезбеде повољне технолошке везе између појединих радних места у згради. Простори намењени путницима: вестибил са

билетарницама, чекаонице, тоалети, гардероба за пртљаг исл, предвиђени су у централном делу објекта. Делови објекта којима није додељена намена за службене и путничке садржаје могу бити комерцијализовани - изнајмљени као пословни простор намењен угоститељским и услужним садржајима: туристичке агенције, rent-a-car, продавнице сувенира, штампе исл. Вертикалне и хоризонталне комуникације у објекту задржавају се на постојећим позицијама.

У просторима и просторијама у приземљу и на спрату постојећег објекта којима се додељује намена у складу са новим технолошко-функционалним захтевима, због смештаја поребних садржаја и опреме, предвиђају се грађевинске интервенције у обиму који је за то неопходан (промена положаја отвора, померање преградних зидова, увођење нових санитарних просторија итд).

Измене на постојећој конструкцији објекта, настале као последица функционално-технолошких модификација унутрашње структуре, су такве да не угрожавају његову стабилност, а све интервенције планиране на конструктивним деловима зграде подлежу статичкој провери.

Интервенције на објекту такође треба да отклоне постојећа оштећења и унапреде енергетску ефикасност објекта, применом савремених материјала и система заштите објеката. Фасада и кров објекта морају се реконструисати у целини. Пројектом се предвиђа обрада целокупне површине фасаде постојећег објекта термо малтером дебљине 3-5 cm у боји коју одреди надлежни Завод за заштиту споменика културе, уз очување комплетне фасадне пластике. У отворима на фасадама треба извршити замену спољашње столарије. Предвидети примену дрвених профила са испуном од двослојног термоизолационог нискоемисионог стакла 4+12+4 пуњеног аргоном, који својом величином, профилацијом и изгледом у свему одговарају постојећим прозорима и вратима. Кров се такође задржава у постојећој геометрији, уз замену оштећених елемената кровне конструкције и површина кровног покривача, у уделу од 30% у односу на постојеће стање. За све наведене елементе омотача реконструисаног објекта дефинисати одговарајућу, прорачуном одређену, термичку заштиту, у складу са правилима енергетске ефикасности.

Интервенције унутар објекта осим пренамене просторосторија, предвиђају и промене у унутрашњој, физичкој структури појединих просторних целина објекта, у хоризонталном и вертикалном смислу. Нови унтрашњи-преградни зидови су од лакомонтажних елемената (Ytong, гипс картон исл), а нова међуспратна конструкција изводи се од полистирол бетона изливеног у ТР лим који има функцију носача и оплате.

Обрада подова, зидова и плафона у просторијама прилагођена је њиховој намени. У деловима објекта који се реконструишу постојеће подове заменити адекватним савременим материјалима за завршну обраду преко одговарајуће подлоге на бази лако армиране цементне кошуљице. У просторијама са великом фреквенцијом намењеним путницима (холови, чекаонице) постављати плоче од камена или гранитне керамике, а у службеним просторијама (канцелерије, радионице, сервер сале исл) применити подне облоге на бази синтетичког каучука (типа Nora, Tarket или сл). Површине зидова обложити каменом, керамиком или бојити уз одговарајућу претходну припрему. Плафоне од трске заменити растер или монолитним гипскартонским елементима (типа Knauf, Rigips или сл) који се постављају на алуминијумској челичној потконструкцији са потребним отворима за инсталације (осветљење, вентилација, ревизије исл). У постојећим и планираним санитарним просторијама обавезно извести хидроизолационе премазе (типа Sica, Mapei и сл). Унутрашње уређење и опремање делова објекта који су намењени комерцијализацији не би били предмет ове пројектне документације.

**Унутрашње инсталације**

Објекат је опремљен унутрашњим инсталацијама: водовода (топла, хладна вода, хидрантска мрежа), канализације (фекална, кишна), термотехнике (грејање, климатизација, вентилација), електроенергетике (напајање, осветљење, громобран), телекомуникација (мреже за телефонију, рачунаре, тачно време, видео, аудио, антенске и противпровалне системе, контролу приступа итд), као и инсталацијама противпожарне заштите (дојава и системи гашења пожара итд).

Сви наведени системи неопходни су за 24-часовни рад и несметано организовање технолошких и радних процеса у објекту**,** како његових подцелина, тако и целокупног објекта који је саставни део станичног комплекса.

Интервенције на унутрашњим инсталацијама усаглашене су са пројектованим архитектонским решењем адаптације станичне зграде и обрађене су кроз посебне пројекте у складу са Условима издатим од надлежних јавних и комуналних предузећа, а уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на ову врсту радова и обавезно међусобно усаглашавање траса свих инсталација унутар и ван објекта.

**Уређење слободних повшина**

На отвореним површинама испред објекта, дуж улице Босе Милићевић, реорганизује се простор постојећег станичног латоа - трга. Како би се омогућио безбедан приступ путника до станичне зграде, планирана је сегрегација саобраћајних и пешачких токова, са формирањем паркинг простора за путничка возила (јавни и службени) и бицикле, стајалишта за taxi возила и аутобусе. Слободне површине испред станичне зграде опремљене су урбаним мобилијаром (клупе, ђубријере, бициклари, гранични стубићи, информативни панои, јарболи исл) као и одговарајућом јавном и декоративном расветом. Део спољних површина предвиђен је за озелењавање (затравњивање, садња ниске, средње високе и високе вегетације као и цветног партера), а на пешачким површинама уз објекат планира се и постављање жардињера.

*Изглед постојећег станичног трга*

Предвиђено је и повезивање станичног платоа са пероном I и путничким потходником који се налази у стационажи km 176+610,97, степеништем и лифтом, уз које је на нивоу потходника формиран санитарни блок, површине око 80,00 $m^2$.

Комлетан простор новог станичног трга као завршну обраду имао би камене и/или вибропресоване бетонске елементе (плоче, коцке) у комбинацији са штампаним бетоном. Разграничење између саобраћајних и пешачких површина формира се упуштеним каменим или бетонским ивичњацима и додатно обезбеђује граничним стубићима и саобраћајном сигнализацијом. Нивелација површина пешачког платоа и саобраћајница решава се са одговарајућим нагибима усмереним у паду према сливницима (тачкастим или линијским) који се користе за одводњавање и уклапа се са нивелацијом околног (постојећег) терена.

Постојећи зид са чесмом стилских карактеристика, која тренутно није у функцији, се задржава и уз одговарајуће конзерваторске захвате реконструише као амбијентална вредност преуређеног простора станичног трга.

*Изглед постојећег станичног трга*

Са перонске стране позиционирана је надстрешница у целокупној дужини објекта, која је израђена од челичне конструкције са покривачем у комбинацији лима и сигурносног стакла. Стубови су челични, ливени, са флоралном орнаментиком базиза и капитела чије стилске карактеристике представљају вредност која се мора сачувати.

*Изглед и детаљ стуба постојеће перонске надстрешнице*

Са стране колосечног платоа све просторије у приземљу објекта, намењене за службене (отправик возова, шеф станице, техничко особље) и путничке (чекаонице, вестибил, благајне) потребе које су орјентисане ка перону имају и директан излаз на њега у нивоу или преко једног до два степеника. Како је планирана кота перона за 45 cm виша у односу на постојећу, која се у делу станичне зграде мора задржати, настала денивелација решена је преко службеног степеништа и рампи за потребе путника максималног нагиба до 6%

Завршна обрада постојећег перона је од терацо плоча у слогу који је потребно задржати колико год је могуће с обзиром на обавезу обележавања праваца кретања и усмеравања слепих и слабовидих лица, рељефно обрађеним подним површинама са линијском или тачкастом структуром, затим линије упозорења у жутој боји итд. На новом перону планирано је постављање вибропресованих плоча.

*Изглед постојећег перона*

Део постојећег перона уз станичну зграду опрема се: клупама и ђубријерма, као елементима мобилијара, одговарајућом јавном и декоративном расветом и пиктограмима, према захтевима из саобраћајно-технолошког дела пројекта, а у складу са међународним стандардима за израду система обележавања и нформисања у железничком стаобраћају (UIC).

Пројектовање свих пешачких површина у зони станичног трга и перона усклађено је са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Службени гласник РС 22/2015), као и са одговарајућим међународним прописима из ове области.

**НАПОМЕНА**

С обзиром да Железничка станица Суботица представља споменик културе (НКД), валоризован као објекат од посебне вредности у оквиру просторно културно-историјске целине Суботица, проглашене за споменик културе од великог значаја (Решење МЗЗСК Суботица бр. 110-4/31.12.1986), све интервенције планиране на објекту и инсталацијама морају се изводити према конзерваторским условима дефинисаним од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе МЗЗСК Суботица. Овим условима подлежу и дизајн и одабир материјала за обраду ентеријера, као и уређење, материјализација и избор урбаног мобилијара слободних површина у зони станичне зграде.

Радовима приступити са великом пажњом и одговорношћу како би се очувао изворни изглед спољашњег хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика.

## ЗГРАДА ЗА СС И ТК

Класификациони број објекта на основу Правилника о класификацији објеката (Службени гласник РС број 22/2015) је **124121**, а категорија објекта по истом правилнику је **В**.

### Диспозиција објекта

Станица Суботица састоји се из два дела: Суботица путничка и Суботица теретна, који у организационом и експлоатационом погледу, представљају целину.

Између ова два дела станице Суботица, позиционирана је зграда за СС и ТК и то са леве стране пруге, у стационажи km 176+200.16, на К.П. бр. 11688 и 11706, КО Суботица Доњи Град. Саобраћајни приступ објекту омогућен је из правца улице Ђуре Ђаковића (К.П. бр. 11820/1, 6644/2, 6644/3, 6644/4, 6644/5 КО Суботица Доњи Град).

### Предмет пројекта

Пројекат предвиђа проширење капацитета за смештај телекомуникационе опреме од око 70,0 m² као и постављање GMS-R стуба. Доградња постојећег објекта предвиђена је у приземљу објекта, на слободном делу дворишта уз фасадни зид просторије за СС опрему а иза улазног степеништа.

### Постојеће стање

Објекат је нов, изграђен пре око десет година, али осим што је набављена и монтирана. опрема за СС није прикључена ни пуштена у рад. Објекат за СС и ТК је слободностојећи, габарита величине 17,20 x 12,40 m са подужном осом орјентисаном у правцу север-северо-исток/југ-југозапад и има приземље и спрат.

У приземљу, бруто површине 253,15 m², налазе се техничке просторије за увод СС, ТК иенергетских каблова, дизел агрегат и аку батерија и припадајуће улазне партије. На спрату, бруто површине 234,00 m², предвиђен је смештај особља и у њему су предвиђене канцеларије, радионице и магацини, улазни хол, кухиња и санитарне просторије. Вертикална комуникација решена је као спољашње степениште. Укупна бруто површина ојекта износи 487,15 m².

Конструкција темеља и објекта је од армираног бетона: темељи су тракасти са подужним контра гредама, а зграда је у скелетном систему, са носећим стубовима и гредама у одужном и попречном правцу и испуном зидова од гас-бетонских блокова. Међуспратна

таваница је пуна армирано бетонска плоча, а кровна конструкција је у систему косог дрвеног двоводног крова, нагиба 15 º.

Фасада, је у комбинацији силикатне опеке и облоге од плитко профилисаног челичног пластифицираног лима, кровни покривач од таласастог челичног пластифицираног лима, а комплетна фасадна столарија је од алуминијумских профила са термопрекидом.

**Планиране интервенције**

Дограђени део, бруто површине 82,70 m², налази се на нивоу приземља и у потпуности је уклопљен у габарит и волумен постојећег објекта. Функционално је организован као независна просторна целина, у коју се улази споља преко засебног ветробрана, а састоји се од две просторије за смештај телекомуникационе и машинске опреме.

Конструкција темеља и надземног дела дограђеног објекта је од армираног бетона: темељи су тракасти са подужним контра гредама, а зграда је у скелетном систему са носећим стубовима и гредама у подужном и попречном правцу и испуном зидова од гас-бетонских блокова. Таваница, предвиђена од лако монтажних елемената, постављених под нагибом од 5º, је уједно и кровна конструкција.

Избор материјала за спољну обраду дограђеног дела усклађен је са спољном обрадом постојећег објекта за СС и ТК (релејне поставнице): зидови су обложени фасадном силикатном опеком, кровни покривач је од таласастог челичног пластифицираног лима, а фасадна столарија од алуминијумских профила са термопрекидом. Сви елементи омотача објекта поседују одговарајућу, прорачунату, термичку заштиту, у складу са правилима енергетске ефикасности.

Према захтеву Инвеститора, просторијама у приземљу и на спрату постојећег објекта додељује се намена у складу са новим технолошко-функционалним захтевима тако да се у њима, због смештаја поребних садржаја и опреме, предвиђају грађевинске интервенције у обиму који је за то неопходан.

Спољшње степениште се комплетно санира због оштећења услед прокишњавања.

**Унутрашње инсталације**

Објекат је опремљен унутрашњим инсталацијама: водовода (топла, хладна вода, хидрантска мрежа), канализације (фекална, кишна), термотехнике (грејање, климатизација, вентилација), електроенергетике (напајање, осветљење, громобран), телекомуникација (мреже за телефонију, рачунаре, видео, антенске и противпровалне системе, контролу приступа итд), као и инсталацијама противпожарне заштите (дојава и системи гашења пожара итд).

Сви наведени системи неопходни су за 24-часовни рад и несметано организовање технолошких и радних процеса у објекту, како његових функционалних подцелина, тако и целокупног објекта који је саставни део станичног комплекса.

Све унутрашње инсталације планиране у дограђеном делу објекта, као и интервенције на инсталацијама затеченим у постојећем делу објекта усаглашене су са пројектованим архитектонским решењем доградње и адаптације објекта за СС и ТК и обрађене су кроз посебне пројекте у складу са Условима издатим од надлежних јавних и комуналних предузећа, а уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на ову врсту радова и обавезно међусобно усаглашавање траса свих инсталација унутар и ван објекта.

**Уређење слободних повшина**

Приступ објекту омогућен је сервисном саобраћајницом из правца улице Ђуре Ђаковића Простор око објекта обезбеђен је оградом и капијом. У дворишту постоје три паркинг места за службена возила. До дограђеног дела објекта додају се приступне стазе које се поплочавају тзв „бехатон“ плочама.

GMS-R стуб поставља се на платоу у дворишту иза објекта, на одговарајућем удаљењу. Плато се поплочава „бехатон“ плочама, а око стуба се монтира заштитна ограда.

**ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ**

**Посебне напомене**

Функционално-технолошки, архитектонско-грађевински и естетско-обликовни принципи приказани у пројекту, усклађени су са захтевима Инвеститора и Корисника из Пројектног задатка и предвиђају да се у комплексу железничке станице Суботица, довођење објеката и садржаја у њима у очекивану функцију, реализује у оптималном обиму неопходних радова и капацитета.

Архитектонским решењем предвиђено је да се у реконструисаној и адаптираној згради путничке станице и адаптираној и дограђеној згради за СС и ТК, односно радним местима која се у овим објектима налазе, обезбеде одговарајућа техничка решења и хигијенско-технички услови рада запослених, према важећим стандардима. Квалитетан ниво ових услова постиже се:

- применом савремених решења, нарочито у области материјализације конструкција, хидро, термо и звучне заштите исл.
- унутрашњом организацијом објеката и одговарајућим капацитетима просторија са службеним, пратећим, техничким и осталим садржајима
- увођењем свих потребних савремених (централних и дистрибутивних) система инсталација за међусобно повезивање Корисника, пре свега служби у склопу железнице, како на нивоу појединачних радних места и објеката, тако и на нивоу Комплекса.

У циљу рационалности и економичности изградње, предвиђена је примена елемената контруктивног решења и архитектонског обликовања у модуларном систему, као и избор типизираних материјала за завршну обраду, унутрашње и спољашње столарије итд, а према важећим прописима и стандардима.

За завршну обраду површина на објектима предвиђају се материјали који су својом технологијом обраде, уградње и одржавања економски оправдани, задовољавају оптималан ниво естетских критеријума и генерално поседују одговарајућа својства: трајност, издржљивост, отпорност на различите утицаје (хабање, механичка, физичка и хемијска оштећења), а погодни су за одржавање (прање, замена оштећених делова-површинаи сл.). Завршне боје и тонове материјала бира Пројектант, уз сагласност Инвеститора/Корисника Специфична својства уграђених материјала, или делова склопа коме припадају, морају бити доказана атестима издатим од стране акредитоване лабораторије за испитивање материјала, који представљају саставни део градилишне документације.

На згради путничке станице, све радове изводити уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе - МЗЗСК Суботица и у складу са Техничким условима које је ова институција прописала.

**Опште напомене**

Пројектна документација обрађена је на одговарајућем нивоу за фазу Идејног решења и садржи: општи, текстуални и графички део, у складу са Правилником о садржају техничке документације.

Током израде Техничке документације коришћене су и примењене одговарајуће одредбе из важећих Закона, прописа, стандарда и техничких норматива, као општи, а подаци из претходне Планске и Техничке документације, као посебни елементи за пројектовање, што својом изјавом потврђују одговорни пројектанти.

Сви општи и технички подаци, обухваћени овом техничком документацијом, у складу су са захтевима из Пројектног задатка. Накнадне корекције ових захтева, као што су: пренамена садржаја, промена капацитета, замена предвиђених материјала, пратеће опреме исл, а које би директно утицале на промену концепта, квалитета, цена итд. предложеног решења, Инвеститор саопштава Пројектанту благовремено и са њим договара и усаглашава даље активности.

Одговорни пројектант:

Мирјана Самарџија, дипл инж.арх
бр.лиценце 300 0801 03

# 1/12.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 1/12.1.6.1 БИЛАНС ПОВРШИНА

## 12.1.6.1.1 БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ ПРЕРАСПОДЕЛЕ ПОВРШИНА У ЗГРАДИ ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА

| НАМЕНА | ПОДРУМ | ПРИЗЕМЉЕ | СПРАТ | УКУПНО |
|---|---|---|---|---|
| **ПРОСТОР КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ "ИНФРАСТРУКТУРИ"** | | | | **582,28** |
| ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ | / | 200,49 | 80,91 | 281,40 |
| ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОТРЕБЕ И ОПРЕМУ | 142,77 | 158,11 | / | 300,88 |
| **ПРОСТОР КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ "СРБИЈА ВОЗУ"** | | | | **1196,01** |
| ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ СКП | / | 68,41 | 143,72 | 212,13 |
| ЗА ПОТРЕБЕ ПУТНИКА | / | 600,43 | / | 600,43 |
| ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА | / | 121,39 | 118,37 | 239,76 |
| ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ ТКП И МАНЕВАРСКИХ ПОСЛОВА | / | 143,69 | / | 143,69 |
| **ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ СВИХ СЛУЖБИ** | | | | **779,14** |
| ШКОЛСКИ ЦЕНТАР, КОНАЧИШТЕ, ГАРДЕРОБЕ | 240,29 | 331,92 | 45,64 | 617,85 |
| КОТЛАРНИЦА | 161,29 | / | / | 161,29 |
| **ПРЕОСТАЛИ ПРОСТОР** | | | | **1157,89** |
| MAV | / | 18,67 | / | 18,67 |
| ЗА ПОРЕБЕ КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ | 32,71 | 430,81 | 642,46 | 1105,98 |
| КАРАНТИН - ИЗОЛАЦИЈА | / | 33,24 | / | 33,24 |
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПО ЕТАЖИ** | 577,06 | 2107,16 | 1031,10 | **3715,32** |

## 12.1.6.1.2 БИЛАНС ПОВРШИНА У ЗГРАДИ ЗА СС И ТК ПРЕМА ВРСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

| ПОВРШИНА (m²) | ПОСТОЈЕЋЕ | | ПЛАНИРАНО нето/бруто | | | | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ниво | нето | бруто | задржано | адаптирано | санирано | дограђено | нето m² |
| ПРИЗЕМЉЕ | 223,30 | 253,15 | 198,75 | - | 24,55 | 67,90 | 291.20 |
| СПРАТ | 197,20 | 234,00 | 42,15 | 155,65 | - | - | 197,80 |
| **ЦЕО ОБЈЕКАТ** | **420,50** | **487,15** | **421,10/487,15** | | | **67,90/82,70** | **489,00** |

Предвиђеним интервенцијама остварено је повећање нето квадратуре постојећег објекта за 67,90 m², односно његове бруто квадратуре за 82,70 m².

# 1/12.1.6.2 ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ

## 12.1.6.2.1 ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ

| РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА | | |
|---|---|---|
| Бр. | Врста радова | Цена (дин) |
| | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | |
| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ | 300.690.000,00 |
| 2. | САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ УЗ ПРВИ ПЕРОН | 24.904.000,00 |
| 3. | УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРА | |
| 3.1. | СТАНИЧНИ ТРГ, САОБРАЋАЈНЕ И ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ, ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ, МОБИЛИЈАР | 51.576.000,00 |
| 3.2. | ПОВЕЗИВАЊЕ СТАНИЧНОГ ТРГА СА ПОТХОДНИКОМ | 12.640.000,00 |
| 3.3. | ПОВЕЗИВАЊЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ И ПОСТОЈЕЋИХ СЛУЖБЕНИХ ОБЈЕКАТА СА ПРВИМ ПЕРОНОМ | 22.300.800,00 |
| **ПРОЦЕЊЕНА ИНВЕСТИЦОНА ВРЕДНОСТ** | **УКУПНО РСД** | **412.110.800,00** |

Напомена:

Процена инвестиционе вредности пројектованих радова базирана је на јединачним ценма дефинисаним у пројектима за деоницу од Београда до Новог Сада.

Одговорни пројектант:

Мирјана Самарџија, дипл инж.арх
бр.лиценце 300 0801 03

### 12.1.6.2.2 ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ

| ОБЈЕКАТ ЗА СС И ТК У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА | | |
|---|---|---|
| Бр. | Врста радова | Цена (дин) |
| | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | |
| 1. | ДОГРАДЊА ПРИЗЕМЉА ЗА СМЕШТАЈ ТК ОПРЕМЕ | 9.093.600,00 |
| 2. | АДАПТАЦИЈА СПРАТА И САНАЦИЈА СТЕПЕНИШТА | 4,410.000,00 |
| 3. | УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРА | 358.800,00 |
| 4. | ЗАШТИТНА ОГРАДА - ПРОШИРЕЊЕ | 336.600,00 |
| | **УКУПНО РСД** | **14.199.000,00** |

Напомена:

Процена инвестиционе вредности пројектованих радова базирана је на јединачним ценма дефинисаним у пројектима за деоницу од Београда до Новог Сада.

Одговорни пројектант:

Мирјана Самарџија, дипл инж.арх
бр.лиценце 300 0801 03

# 1/12.1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| бр. цртежа | назив цртежа | размера |
|---|---|---|
| 12.1.-1. | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ | |
| 01 | Катастарско топографски план - постојеће стање | 1:500 |
| 02 | Ситуација - планирано решење | 1:500 |
| 03 | Основе подрума и приземља - постојеће стање | 1:250 |
| 04 | Основе спрата и крова - постојеће стање | 1:250 |
| 05 | Подужни и попречни пресеци - постојеће стање | 1:250 |
| 06 | фасаде: западна, исочна, северна , јужна - постојеће стање | 1:250 |
| 07 | Основе подрума и приземља - планирано решење | 1:250 |
| 08 | Основе спрата и крова - планирано решење | 1:250 |
| 09 | Подужни и попречни пресеци - планирано решење | 1:250 |
| 10 | фасаде: западна, исочна, северна , јужна - планирано решење | 1:250 |
| 11 | Зонирање садржаја према Корисницима - план намене површина | 1:250 |
| 12 | Веза потходника са станичним платоом - основе, изгледи, пресеци | 1:100 |
| 12.1.-2 | АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА СС И ТК | |
| 01 | Катастарско топографски план - постојеће стање | 1:500 |
| 02 | Ситуација - планирано решење | 1:500 |
| 03 | Основе тмеља, приземља, спрата и крова - постојеће стање | 1:200 |
| 04 | Пресеци 1-1 и 2-2, фасаде Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 - постојеће стање | 1:200 |
| 05 | Основе тмеља, приземља, спрата и крова - планирано решење | 1:200 |
| 06 | Пресеци 1-1 и 2-2, фасаде Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 - планирано решење | 1:200 |
| 12.1-3 | СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ | |
| 01 | Ситуација са основом крова – станична зграда | 1:500 |
| 02 | Попречни профили у стационажама km 176+400,00 km 176+550,00 km 176+600,00 | 1:200 |
| 03 | Ситуација са основом крова –објекат за СС и ТК | 1:500 |
| 04 | Попречни профили у стационажама km 176+150,00 и 176+200,00 | 1:200 |


5249
5206
5205
5220
5213
5219
5211/3
5215
5211/1
2468
3815
475/4


5260
5259
перон 1
перон
ста
5126/4
5126/2
5211/2
тротоар
5240
5241
паркинг
5126/
5485
3816
/2


526
5278
5280
ска надстрешница
анична зграда Суботица
5242
5293
5291
5292
4120
Пошта
паркинг
станичнни трг
тротоар
5504
3834/1/2
СТАНИЧНА ЗГРАДА
176+533.08
ЧКА
3832/2
3834
3833/3
22
22
23
23


5277
5281
K.O. Donji Grad
5239
5284
5286
6095
20
21
1168



ЛЕГЕНДА

- 🟥 ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
- ▦ ПЕРОНИ - керамика
- ▥ ТРОТОАР - асфалт/бетон
- ▨ САОБРАЋАЈНИЦЕ - асфалт
- ▨ СТАНИЧНИ ТРГ - асфалт
- 🟩 ЖАРДИЊЕРЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - трава
- 🟦 НАДСТРЕШНИЦЕ
- -□- ОГРАДА
- — ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Цртеж:	Размера:
КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	1:500

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**12.2018.**	2017-728-АРХ-1/12.1-1.01


27
29
31
30
35
33
34
37
176+886.73
ПЕРОН IV
ПЕРОН III
ПЕРОН II
ПЕРОН I
Rv=15000
176+863.00
L=1424.91 T=414.88
i=1.5‰
i=0.00‰
КРАЈ ПЕРОНА II
176+850.67
КРАЈ ПЕРОНА I
176+834.67



25
26
19
КОЛОСЕК бр.10
КОЛОСЕК бр.9
КОЛОСЕК бр.8
КОЛОСЕК бр.7
КОЛОСЕК бр.6
КОЛОСЕК бр.5
КОЛОСЕК бр.4
КОЛОСЕК бр.3
КОЛОСЕК бр.2
КОЛОСЕК бр.1
475
475
475
1000
475
1000
475
1000
475
910
3710
1945
±0.00
ПОТХОДНИК
176+610.97
СТАНИЧНА ЗГРАДА


18
176+493.95
176+462.53
176+432.81
500
400
1950
7234
1000
18280
560
18060
1573
2085
±0.00
113.92
-0.15
113.77
ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ
515
810
620
1500
1300
520
2620
1300
1000
ЗЕЛЕНИЛО
СЕРВИСНИ ПРИСТУП ВОЗИЛИМА
НИША ЗА КОНТЕЈНЕРЕ
ЗЕЛЕНИЛО
НИША ЗА АУТОБУСЕ
TAXI СТАНИЦА
ПОЧЕТАК ПЕРОНА I
176+450.04
ПОЧЕТАК ПЕРОНА I
176+448.87
176+538.08
ЧКА


ПОДВОЖЊАК МАКСИМА ГОРКОГ
176+274,84

## ЛЕГЕНДА

| | |
|---|---|
| ▨ | ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ П=2617,20m² |
| ▨ | ПЕРОНИ И ТРОТОАРИ - бехатон П=2340.87+679.63m² |
| ▨ | САОБРАЋАЈНИЦЕ - камен/бетонска коцка 10/10/10cm П=1547.33m² |
| ▨ | САОБРАЋАЈНИЦЕ - асфалт П=624.58m² |
| ▨ | СТАНИЧНИ ТРГ - штампани бетон/бетон плоче 30/60/6cm П=1553.34m² |
| 🟩 | ЖАРДИЊЕРЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - трава П=267.22+340.75m² |
| ▨ | НАДСТРЕШНИЦЕ - постојеће и планиране П=1188.05+140.08m² |
| -□- | ОГРАДА |
| -·-·- | ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА |
| ○ | УЛИЧНА РАСВЕТА - 20 ком. |
| ▭ | КЛУПЕ - 11 ком. |
| ○ ○ ○ | ГРАНИЧНИ СТУБИЋИ - 77 ком. |
| ǀǀǀǀǀǀ | ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ - 3 ком. |
| ○ | ПОСУДЕ ЗА ОТПАТКЕ - 15 ком. |
| ^ | УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ |
| ^^ | УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ |



Мирјана Д. Самарџија
300 0801 03

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 02 | | |
| 01 | | |
| Број | Датум | Опис |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**
**Немањина 6; 11000 Београд; Србија**
**Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs**

**Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ**

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
**Немањина 6/IV, Београд**

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
**Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**

| Цртеж: | Размера: |
|---|---|
| **СИТУАЦИЈА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ** | 1:500 |

| Фаза пројекта: | датум: | Цртеж бр. |
|---|---|---|
| **ИДР** | **12.2018.** | 2017-728-АРХ-1/12.1-1.02 |

# ОСНОВА ПОДРУМА

# ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

| ПОДРУМ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| бр.пр. | Намена просторије | Површина П (m²) | Обрада | | |
| | | | Под | Зид | Плафон |
| 1 | ВЕТРОБРАН | 7.02 | терацо плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 2 | КАФИЋ | 136.45 | керамичке пл. | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 3 | МАГАЦИН | 64.10 | терацо плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 4 | ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ | 50.88 | терацо | полудиспер.боја/ кер. плочице | полудиспер.боја |
| 4a | НИЈЕ БИО МОГУЋ ПРИСТУП | 19.17 | итисон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 5 | КОТЛАРНИЦА | 51.61 | итисон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 6 | ОГРЕВ | 74.12 | итисон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 7 | ПРОСТ. ЗА ДРВА | 5.26 | керамичке пл. | керамичке пл. / полудиспер боја | полудиспер.боја |
| 8 | ПРОСТ. ЗА ШЉУНАК | 10.10 | итисон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 9 | ГАРДЕРОБА | 13.77 | итисон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 10 | ТУШ И УМИВАОНИК | 4.77 | итисон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 11 | WC | 1.65 | паркет | тапете | полудиспер.боја |
| 12 | ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ | 67.78 | цементна кошуљица | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 13 | ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ | 74.98 | цементна кошуљица | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| Укупна нето површина | | 581.66 16 | | | |

| ПРИЗЕМЉЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| бр.пр. | Намена просторије | Површина П (m²) | Обрада | | |
| | | | Под | Зид | Плафон |
| 1 | ГЛАВНИ ХОЛ | 172.58 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво-касетирано |
| 2 | ВЕТРОБРАН 1 | 7.92 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво |
| 3 | БЛАГАЈНА 1 | 16.70 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво-касетирано |
| 4 | СТЕПЕНИШТЕ 1 | 5.97 | цементна кошуљица | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 5 | КАНЦЕЛАРИЈА 1 | 7.53 | камен | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 6 | БЛАГАЈНА 2 | 5.58 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво-касетирано |
| 7 | БЛАГАЈНА 3 | 5.57 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво-касетирано |
| 8 | ЧЕКАОНИЦА 1 | 71.77 | терацо плочице | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 9 | ИНФОРМАЦИЈЕ | 5.85 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво-касетирано |
| 10 | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ | 10.22 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво-касетирано |
| 11 | ХОДНИК 1 | 22.68 | терацо плочице | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 12 | РЕСТОРАН | 114.52 | терацо плочице | керамичке пл./ полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 13 | КУХИЊА | 45.24 | керамичке пл. | керамичке пл./ полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 14 | СТЕПЕНИШТЕ 2 | 3.41 | цементна кошуљица | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 15 | КАНЦЕЛАРИЈА 2 | 7.31 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 16 | КАНЦЕЛАРИЈА 3 | 13.94 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 17 | КАНЦЕЛАРИЈА 4 | 6.80 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 18 | ХОДНИК | 33.56 | терацо плочице | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 19 | ЧЕКАОНИЦА 2 | 209.99 | камен | полудиспер.боја | дрво |
| 19.1 | СТЕПЕНИШТЕ 3 | 7.50 | камене пл. | полудиспер.боја | дрво |
| 20 | ЧЕКАОНИЦА 3 | 188.93 | камен | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 21 | КСР | 38.05 | керамичке пл. | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 22 | ГАРДЕРОБЕР | 10.53 | камен | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 23 | ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ | 10.39 | керамичке пл. | керамичке пл. / полудиспер боја | полудиспер.боја |
| 24 | МУШКИ ТОАЛЕТ | 21.57 | керамичке пл. | керамичке пл. / полудиспер боја | полудиспер.боја |
| 25 | ТРОКАДЕРО | 1.82 | керамичке пл. | керамичке пл. / полудиспер боја | полудиспер.боја |
| 26 | ХОДНИК 2 | 22.68 | камен | камен/полудиспер. боја | дрво |
| 27 | КАНЦЕЛАРИЈА-КОНДУКТЕРИ | 40.89 | камен | полудиспер.боја | дрво |
| 28 | КАНЦЕЛАРИЈА 5 | 14.11 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 29 | КАНЦЕЛАРИЈА 6 | 12.75 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 30 | ХОДНИК 3 | 45.92 | терацо плочице | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 31 | ПРЕДПРОСТОР 1 | 4.63 | виназ | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 32 | КАНЦЕЛАРИЈА 7 | 6.50 | терацо плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 33 | КАНЦЕЛАРИЈА 8 | 9.62 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 34 | ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 1 | 13.77 | винил | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 35 | ПРЕДПРОСТОР 2 | 3.74 | винил | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 36 | ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 2 | 8.58 | винил | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 37 | ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 3 | 15.08 | винил | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 38 | ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 4 | 38.28 | винил | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 39 | ХОДНИК 4 | 12.17 | камен | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 40 | ХОДНИК 5 | 9.34 | камен | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 41 | КАНЦЕЛАРИЈА-КАДРОВСКО | 19.50 | линолеум | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 42 | КАНЦЕЛАРИЈА ПОМОЋНИКА ШЕФА СТАНИЦЕ | 13.70 | ламелирани паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 43 | ПРЕДПРОСТОР 3 | 7.47 | терацо плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 44 | АКУМУЛАТОРСКА БАТЕРИЈА | 17.40 | плочице-киселоотпорне | керамичке пл./ полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 45 | ОТПРАВНИЦИ ВОЗОВА | 42.15 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 46 | ВЕТРОБРАН 2 | 5.56 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 47 | ШЕФ СТАНИЦЕ | 33.00 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 48 | СЕКРЕТАРИЦА | 23.28 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 49 | КАНЦЕЛАРИЈА-ТЕЛЕПРИНТЕР | 19.57 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 50 | ПРИЈЕМНА САЛА | 31.13 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 51 | ТОАЛЕТ 1 | 4.56 | керамичке пл. | камен/полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 52 | ХОДНИК 6 | 14.38 | ламинат | полудиспер.боја | спуштени плафон |
| 53 | КАНЦЕЛАРИЈА-МАНЕВАРСКО | 13.64 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 54 | КАНЦЕЛАРИЈА 9 | 11.12 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 55 | КАНЦЕЛАРИЈА 10 | 14.10 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 56 | ТОАЛЕТ 2 | 4.87 | керамичке пл. | керамичке пл./ полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 57 | МИНИ КУХИЊА | 3.12 | керамичке пл. | керамичке пл./ полудиспер. боја | полудиспер.боја |
| 58 | ОПЕРАТИВНИ ПОМОЋНИК | 16.48 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 59 | КАНЦЕЛАРИЈА-ОБРАЧУНСКО | 17.42 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 60 | КАНЦЕЛАРИЈА-ФИНАНСИЈЕ | 16.64 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 61 | ПРЕДПРОСТОР 4 | 9.07 | терацо плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 62 | ТКЦ МАВ | 18.67 | керамичке пл. | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 63 | ТКП | 20.25 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 64 | ШКОЛА | 14.82 | паркет | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 65 | УЧИОНИЦА | 60.98 | гранитна кер. | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 66 | СТАНИЧНА БЛАГАЈНА | 20.45 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 67 | БИЛЕТАРНИЦА | 20.85 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 68 | МАНЕВРИСТИ-ИНФРАСТРУКТУРА 1 | 16.60 | бродски под | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 69 | МАНЕВРИСТИ-ИНФРАСТРУКТУРА 2 | 14.31 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 70 | ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ-ИНФРАСТРУКТУРА | 17.70 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 71 | ХОДНИК 7 | 7.03 | керамичке пл. | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 72 | ПРЕДПРОСТОР 5 | 14.55 | терацо плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 73 | КУПАТИЛО 1 | 2.47 | керамичке пл. | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 74 | ТОАЛЕТ 3 | 1.23 | керамичке пл. | полудиспер.боја | спуштени плафон/ хантер даглас |
| 75 | АД ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ | 13.16 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 76 | МАГАЦИН | 66.24 | цементна кошуљица | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 77 | ПРЕДПРОСТОР 6 | 5.20 | керамичке пл. | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 78 | КУПАТИЛО 2 | 4.47 | керамичке пл. | керамичке пл. | полудиспер.боја |
| 79 | ТОАЛЕТ 4 | 1.38 | керамичке пл. | керамичке пл. | спуштени плафон |
| 80 | КОНАЧИШТЕ | 11.14 | ламинат | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 81 | СТЕПЕНИШТЕ 4 | 17.16 | терацо плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 82 | РАДИОНИЦЕ | 128.95 | цементна кошуљица | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 83 | АРХИВА | 11.88 | линолеум | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 84 | КАНЦЕЛАРИЈА 11 | 16.25 | линолеум | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 85 | МАГАЦИН | 5.46 | цементна кошуљица | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| Укупна нето површина | | 2153.38 | | | |




ЛЕГЕНДА

- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ
- ЛЕКСАН "thermoclier"

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

Ревизиони блок:

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: ОСНОВЕ ПОДРУМА И ПРИЗЕМЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Размера: 1:250
Фаза пројекта: ИДР
датум: 12.2018.
Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/12.1-1.03

## ОСНОВА СПРАТА




## ОСНОВА КРОВА




### ПРВИ СПРАТ

| бр.пр. | Намена просторије | Површина П (м²) | Образи | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Под | Зид | Плафон |
| 1 | ХОДНИК 1 | 14.99 | терацо плочице | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 1.1 | СТЕПЕНИШТЕ 1 | 8.11 | терацо | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 2 | ОСТАВА 1 | 7.53 | керамичке пл. | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 3 | ХОДНИК 2 | 23.52 | терацо плочице | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 4 | КАНЦЕЛАРИЈА 1 | 7.48 | итисон | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 5 | КАНЦЕЛАРИЈА 2 | 13.19 | итисон | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 6 | ЧАЈНА КУХИЊА | 5.78 | итисон | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 7 | ТОАЛЕТ 1 | 1.37 | керамичке пл. | керамичке пл. / полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 8 | ХОДНИК 3 | 29.90 | итисон | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 9 | КАНЦЕЛАРИЈА 3 | 20.02 | итисон | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 10 | ПРОСТОРИЈЕ СИНДИКАТА | 31.46 | итисон | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 11 | ВЕЛИКА САЛА | 147.11 | паркет | тапети | полудисперзбоја |
| 12 | ХОДНИК 4 | 34.98 | паркет | полудисперзбоја/ шпански зид | полудисперзбоја |
| 12.1 | СТЕПЕНИШТЕ 2 | 19.74 | камене плоче | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 13 | ТОАЛЕТ 2 | 8.79 | керамичке пл. | керамичке пл. | полудисперзбоја |
| 14 | ГАРДЕРОБА РЕСТОРАНА | 19.66 | керамичке пл. | керамичке пл./ полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 15 | МАЛА САЛА | 66.12 | паркет | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 16 | РЕСТОРАН | 83.72 | паркет | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 17 | КУХИЊА РЕСТОРАНА | 34.32 | керамичке пл. | керамичке пл./ полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 18 | ПРЕДПРОСТОР | 3.59 | керамичке пл. | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 18.1 | СТЕПЕНИШТЕ 3 | 13.02 | терацо | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 19 | ИТ УЛАЗ | 4.35 | керамичке пл. | керамичке пл. | полудисперзбоја |
| 20 | ИТ ОПРЕМА | 7.21 | керамичке пл. | керамичке пл. | полудисперзбоја |
| 21 | ИТ КАНЦЕЛАРИЈА | 13.86 | керамичке пл. | керамичке пл. | полудисперзбоја |
| 22 | ХОДНИК 5 | 21.00 | керамичке пл. | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 23 | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАКА | 14.08 | ламинат | полудисперзбоја | растерпоуштен плафон |
| 24 | КАНЦЕЛАРИЈА ШЕФА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ | 15.40 | ламинат | полудисперзбоја | растерпоуштен плафон |
| 25 | КАНЦЕЛАРИЈА ПОМОЋНИКА ШЕФА СЕКЦИЈЕ | 40.70 | ламинат | полудисперзбоја | растерпоуштен плафон |
| 26 | АРХИВА | 7.70 | ламинат | полудисперзбоја | растерпоуштен плафон |
| 27 | ФОТОКОПИРНИЦА | 7.42 | ламинат | полудисперзбоја | растерпоуштен плафон |
| 28 | КУХИЊА | 7.29 | ламинат | полудисперзбоја | растерпоуштен плафон |
| 29 | ТОАЛЕТ 3 | 6.46 | керамичке пл. | керамичке пл. | полудисперзбоја |
| 30 | ОСТАВА 2 | 5.25 | керамичке пл. | керамичке пл. | полудисперзбоја |
| 31 | ПРЕДПРОСТОР | 6.39 | ламинат | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 31.1 | СТЕПЕНИШТЕ 4 | 12.75 | терацо | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 32 | ТОАЛЕТ | 1.00 | керамичке пл. | керамичке пл./ полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 33 | КУХИЊА | 3.31 | керамичке пл. | керамичке пл./ полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 34 | КАНЦЕЛАРИЈА 4 | 17.42 | ламинат | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 35 | КАНЦЕЛАРИЈА 5 | 12.00 | ламинат | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 36 | КАНЦЕЛАРИЈА 6 | 16.48 | ламинат | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| 37 | КАНЦЕЛАРИЈА 7 | 24.21 | ламинат | полудисперзбоја | полудисперзбоја |
| Укупна нето површина | | 838.67 | | | |




ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ

ЛЕКСАН "thermoclier"

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
ДИПЛ. ИНЖ. АРХ.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

БАОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ CIP

**Немањина 6; 11000 Београд; Србија**
**Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs**

**Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ**

Одговорни пројектант за архитектуру

лицеица број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
**Немањина 6/V, Београд**

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mpsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
**Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Цртеж:
**ОСНОВЕ ПРВОГ СПРАТА И КРОВА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: **1:250**

| Фаза пројекта: | датум: | Цртеж бр. |
|---|---|---|
| **ИДР** | **12.2018.** | 2017-728-АРХ-1/12.1-1.04 |

## ПРЕСЕК 1-1




## ПРЕСЕК 2-2




## ПРЕСЕК 3-3




## ПРЕСЕК 4-4




## ПРЕСЕК 5-5




## ПРЕСЕК 6-6




## ПРЕСЕК 7-7




ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ

ЛЕКСАН "thermoclier"

ИНЖЕНЈЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
Дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

**Немањина 6; 11000 Београд; Србија**
**Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs**

**Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ**

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
**Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.**

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**

**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
**Немањина 6/V, Београд**

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
**Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Цртеж:
**ПОДУЖНИ И ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: **1:250**

| Фаза пројекта: | датум: | Цртеж бр. |
|---|---|---|
| **ИДР** | **12.2018.** | 2017-728-АРХ-1/12.1-1.05 |

## ЗАПАДНА ФАСАДА

## ИСТОЧНА ФАСАДА




## ЈУЖНА ФАСАДА




## СЕВЕРНА ФАСАДА




ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ

ЛЕКСАН "thermoclier"

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Л. Самарџија
лиц. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.

Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж:
ФАСАДЕ: ЗАПАДНА, ИСТОЧНА, СЕВЕРНА, ЈУЖНА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Размера: 1:250

Фаза пројекта: ИДР
датум: 12.2018.
Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-1/12.1-1.06

## ОСНОВА ПОДРУМА




## ОСНОВА ПРИЗЕМЉА







ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ

ЛЕКСАН "thermoclier"

ИНЖИЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**


**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs


Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/V, Београд

Наручилац пројекта:
Министерство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: ОСНОВЕ ПОДРУМА И ПРИЗЕМЉА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Размера: 1:250

Фаза пројекта: ИДР

датум: 12.2018.

Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/12.1-1.07

# ОСНОВА СПРАТА




# ОСНОВА КРОВА




ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ

ЛЕКСАН "thermoclier"

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
**Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.**

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Научноистраживачки пројекат:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације у доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Цртеж: **ОСНОВЕ СПРАТА И КРОВА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ**

Размера: 1:250

Фаза пројекта: **ИДР**

Датум: **12.2018.**

Цртеж бр.: 2017-Т28-АРХ-1/12.1-1.08

# ПРЕСЕК 1-1




## ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ

ЛЕКСАН "thermoclier"

# ПРЕСЕК 2-2




# ПРЕСЕК 3-3




# ПРЕСЕК 4-4




# ПРЕСЕК 5-5




# ПРЕСЕК 6-6




# ПРЕСЕК 7-7




| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**


**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.slcip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ


Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
**Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.**

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**

**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗАРА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗАРА)**

Део пројекта:
**Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Цртеж: **ПОДУЖНИ И ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ**

Размера: **1:250**

Фаза пројекта: **ИДР**

Датум: **12.2018.**

Цртеж бр. **2017-728-АРХ-1/12.1-1.09**

## ЗАПАДНА ФАСАДА

## ИСТОЧНА ФАСАДА




## ЈУЖНА ФАСАДА




## СЕВЕРНА ФАСАДА




ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЧЕЛИЧНИ ТАЛАСАСТИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0.07ЦМ

ЛЕКСАН "thermoclier"

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**


**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.slcip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.

Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЕЛЕБИЈА)
(ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЕЛЕБИЈА))

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица


Цртеж: ФАСАДЕ: ЗАПАДНА, ИСТОЧНА, СЕВЕРНА, ЈУЖНА. - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Размера: 1:250

Фаза пројекта: ИДР

Датум: 12.2018.

Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-1/12.1-1.10

ОСНОВА ПОДРУМА


А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
5
6
Техничке просторије 74.99m²
-3.20
118.78
80
255
215
1260
330
Техничке просторије 67.78m²
365
385
270
90

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 116,82m²
НЕ ПРЕДВИЂА СЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ОСИМ У СЛУЧАЈУ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОСТОЈЕЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
НАМЕЊЕН ЗА УВОД КАБЛОВА СС, ТК И ЕНЕРГЕТИКЕ

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 117,58m²

ОСНОВА СПРАТА


910
3705
1950
1310
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
5
канцеларија 16.48m²
канцеларија 24,21m²
секретарица 17.42m²
степениште 1 12,75m²
канцеларија 12m²
ходник 6.39m²
тоалет 4.41m²
4.85
118.72
2160
760
690
кухиња ресторана 34.32m²
4.80
118.72
кухиња ресторана 25.86m²
мала сала 66,12m²
велика сала 115,74m²
СКП канцеларије 1 31.08m²
ТК ормари
4.30
118.22
ресторан 57.26m²
ходник 38.98m²
4.20
118.12
гардероба ресторана 19.66m²
тоалети 8.79m²
степениште 2 16.22m²
главни хол ваздушни простор
520
2195
1330
1200
870
840
800
П=55.17m²
3710
1430
515

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА СПРАТА 119,20m²

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА СПРАТА 957,49m²
БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА СПРАТА ЗА АДАПТАЦИЈУ 383,00m²


Силаз 2
27.28m²
-3.20
118.78
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Санитарни чвор женске свлачионице
28.66m²
Женске свлачионице
Ветробран 2
7.31m²
Мушке свлачионице
60.77m²
Чајна кухиња
Степениште
Комуникације
70.45m²
Магацин 2
22.39m²
Магацин 1
10.32m²
Ветробран 1
7.48m²
Санитарни чвор мушке свлачионице
Силаз 1
11.76m²
Гардероба
13.77m²
Простор за шљунак
10.10m²
Простор за дрва
5.27m²
Котларница
51.61m²
Огрев
74.12m²
-2.95
110.97
-2.55
111.37
7
8
9
10
11
12
13

ОСНОВА ПОДРУМА

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 386,81m²
НАМЕЊЕН ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ - УГОСТИТЕЉСТВО
ПРЕДВИЂЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРЕНАМЕНА ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЖЕЛЕЗНИЦИ - ГАРДЕРОБЕ ОСОБЉА

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 208,66m²
НЕ ПРЕДВИЂА СЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ОСИМ У СЛУЧАЈУ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОС
НАМЕЊЕН ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - КОТЛАРНИЦА


1950
1490
1310
4435
1000
СКП канцеларије 2
31.94m²
СКП канцеларије 3
17.26m²
СКП ходник - архива
21.45m²
канцеларија шефа секције
42.04m²
канцеларија шефа секције
37.65m²
пријемна канцеларија
19.90m²
канцеларија 3
19.29m²
ходник 1
16.88m²
канцеларија 1
13.19m²
канцеларија 2
7.65m²
ходник 1
13.98m²
кухиња
14.28m²
степениште 3
8.59m²
тоалети
6.79m²
1500
1200
4440
ИТ опрема
ИТ улаз
4.27m²
ИТ канцеларија
13.64m²
канцеларија шефа организационе јединице
15.40m²
кухиња
7.29m²
ходник
21.00m²
канцеларија
13.20m²
фотокопирање
7.43m²
архива
7.70m²
канцеларија
12.98m²
6
7
8
9
10
11
12
13
515
810
620
1490
1320
4430
1000

ОСНОВА СПРАТА

БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА 1238,00m²

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ 1882.

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА СПРАТА 207,15m²

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА


910
3710
1945
1310
перон
перонска надстресница
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ
канцеларија 16.28m²
чајна кухиња 7.57m²
предпростор 6.24m²
предпростор 8.78m²
канцеларија 13,99m²
тоалет
канцеларија 16.64m²
предпростор 3.97m²
канцеларија 11.30m²
канцеларија 13.86m²
ходник 9.66m²
ходник 12.17m²
спољашњи отправник 19.58m²
канцеларија руководиоца
ходник 9.33m²
контролна командна соба-субрегионална
контролна командна соба-станична
канцеларија 23,27m²
шеф секције 33.00m²
канцеларија 28.88m²
ТКП 19,70m²
Сервер сала 56.84m²
Ходник 8,49m²
ТК просторија 19,51m²
Ветробран 13.72m²
Архива 14,75m²
чајна кухиња
тоалет
канцеларија - кондуктери 18.57m²
тоалети за путнике
ТК просторија 10,25m²
улазни хол 26.55m²
касете за путнике
ходник 24,08m²
СКП канцеларија
степениште
чекаоница 71.78m²
СКП 10.23m²
благајна 5.85m²
СКП благајна 16.70m²
ветробран 7.92m²
ВЕСТИБИЛ -главни хол- 158,40m²
информације 6,85m²
ветробран
обезбеђење 6.85m²
±0.00 113.92
улица
ПЕШАЧКА РАМПА
ЖАРДИЊЕРА
ПОПЛОЧАНА ПОВРШИНА
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
5
6
910
2160
1550
1430
515
1310

СТОЈЕЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

ПРЕСЕК 1-1


ПОСТОЈЕЋА ДРВЕНА КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА
СПРАТ
ПРИЗЕМЉЕ
ПРОСТОРИЈЕ ЗА ТК И ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НИЈЕ БИО МОГУЋ ПРИСТУП
2080
430
350
370
270
1
2
3
4
5
6


1950
7234
1000
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
перонска
надстресница
УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
1330
чекаоница
800
чекаоница за мајку и дете
19.94m²
262
тоалети за путнике
21.12m²
канцеларија
20.59m²
тоалет
9.87m²
степениште 2
5.17m²
520
215
290
канцеларија
21.00m²
ходник
8.52m²
±0.00
113.92
канцеларија
36.24m²
590
215
665
1500
чекаоница
83.28m²
ходник
22.52m²
степениште 1
5.91m²
ТК
просторија
53m²
СКП
канцеларија
6.80m²
СКП
канцеларија
13.94m²
СКП
канцеларија
7.31m²
ветробран
35.62m²
трафика
7.07m²
мењачница
6.70m²
степениште 3
7.50m²
сувенири
6.86m²
турист биро
6.67m²
УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ
1470
1185
1645
±0.00
113.92
хол
183.79m²
трафика
9.95m²
трафика
10.57m²
УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ
285
±0.00
113.92
интернет
кафе
33.35m²
245
112
149
гардероба
4.82m²
тоалет
женски
10.39m²
тоалет
мушки
21.58m²
-0.15
113.77
415
450
МАВ
18.67m²
450
канцеларија
20.25m²
380
школа
14.82m²
218
272
-0.15
113.77
канцеларија
11.03m²
1335
учионица
51.23m²
ходник
17.97m²
183
220
соба
7.70m²
410
канцеларија
16.61m²
ходник
12.92m²
220
соба
7.70m²
220
соба
7.70m²
1220
соба
7.70m²
153
ходник
5.34m²
канцеларија
13.16m²
230
-0.15
113.77
1055
канцеларија
42.72m²
ходник
22.26m²
295
кухиња
14.31m²
145
предпростор
2.90m²
145
тоалет
тоалет
ж
260
15.33m²
тоалет
10.21m²
ТК
просторија
10.88m²
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
степениште
550
улазни
предпростор за
просторије
Србијавоза
17.16m²
330
-0.15
113.77
900
1560
магацин
62,59m²
магацин
40.74m²
-0.15
113.77
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
тоалет
3.81m²
пријем
10.12m²
магацин
7.45m²
3.25m²
изолација
8.57m²
2085
12
13
ПЕШАЧКА РАМПА
ЖАРДИЊЕРА
САОБРАЋАЈНА ПОВР
515
810
620
1500
1300
520
2620
1300
1000

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 2,617,69m²

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ 1882.

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

УКУПНО НЕТО П - постојећа	П=120.44m²
УКУПНО НЕТО П - ЦДУ	П=289.19m²
УКУПНО НЕТО П - [illegible] -0.15	П=[illegible]


ПОСТОЈЕЋА ДРВЕНА КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА
+7.70
121.62
+4.20
118.12
±0.00
113.92
730
270
570
270
50
20
Камен 3цм
Цементни малтер 3цм
Набијени бетон 6цм
Хидроизолација
Армирани бетон 10цм
Насип
Постојећи свод
Прод. Малт. 2цм
ПОСТОЈЕЋЕ КАСЕТИРАНЕ ДРВЕНЕ ТАВАНИЦЕ
ПОДРУМ
780
270
ПОСТОЈЕЋА ДРВЕНА КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА
+4.15
118.07
±0.00
113.92
-0.15
113.77
430
166
+8.50
122.42
345
СПРАТ
+4.85
118.82
845
ПРИЗЕМЉЕ
455
-0.15
113.77
ПОДРУМ - КОТЛАРНИЦА
230
275
-2.50
111.27
7
8
9
10
11
12
13

ПРОСТОР ПОСТОЈЕЋЕГ РЕСТОРАНА ПРЕГРАДИТИ ПО ВИСИНИ И ФОРМИРАТИ НА СПРАТУ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕО ЗА СРБИЈА ВОЗ И СЛУЖБУ ВУЧЕ

ПРОСТОР ЗА ЗА ЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ СВИХ СЛУЖБИ, ПРЕ СВЕГА ГАРДЕРОБЕ ОСОБЉА МОГУЋЕ ЈЕ ОРГАНИЗОВАТИ И НА НИВОУ ПОДРУМА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ ИСПОД ДЕЛА ЗГРАДЕ ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА СМЕШТАЈ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА.



ПРОСТОР КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ "ИНФРАСТРУКТУРИ"

🟨 ПРОСТОР ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

🟥 ПРОСТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОТРЕБЕ И ОПРЕМУ

ПРОСТОР КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ "СРБИЈА ВОЗУ"

🟧 ПРОСТОР ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ СКП

🟧 ПРОСТОР ЗА ПОТРЕБЕ ПУТНИКА

🟥 ПРОСТОР ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА

🟩 ПРОСТОР ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ ТКП И МАНЕВАРСКИХ ПОСЛОВА

🟪 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ СВИХ СЛУЖБИ

🟦 ПРОСТОР ЗА ПОРЕБЕ КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д.
Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

SAOBRAĆAJNI INSTITUT
CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Цртеж:
ЗОНИРАЊЕ САДРЖАЈА ПРЕМА КОРИСНИЦИМА - ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Размера:
1:250

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**12.2018.**	2017-728-АРХ-1/12.1-1.11

## ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД




## ЈУЖНИ ИЗГЛЕД




## СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД




## ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД




## Подходник

| РЕД. БР. | НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ | Површина П (m²) | Обим О (m) | ОБРАДА | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сокла | ПОД | ЗИД | ПЛАФОН |
| 1 | Предпростор | 12.51 | 14.38 | керам.плочице h=10 cm | керам.плочице | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 2 | Женски тоалет | 18.36 | 22.40 | / | керам.плочице | керпл. h=260 cm/ полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 3 | Мушки тоалет | 15.43 | 20.50 | / | керам.плочице | керпл. h=260 cm/ полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 4 | Тоалет за особе са инвалидитетом | 5.72 | 9.60 | / | керам.плочице | керпл. h=260 cm/ полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 5 | Просторија за одржавање | 4.42 | 8.60 | / | керам.плочице | керпл. h=260 cm/ полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 6 | Техничка просторија 1 | 3.10 | 7.08 | штампани бетон h=10 cm | штампани бетон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 7 | Техничка просторија 2 | 2.96 | 6.93 | штампани бетон h=10 cm | штампани бетон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| 8 | Техничка просторија 3 | 3.10 | 7.08 | штампани бетон h=10 cm | штампани бетон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |
| Укупна затворена површина | | | | | | | |
| 9 | Степениште | 46.33 | / | | штампани бетон | полудиспер.боја | каљено стакло |
| 10 | Лифт (окно/кућица) | 5.76 | 9.60 | | цементна кошуљица | полудиспер.боја/ каљено стакло | каљено стакло |
| 11 | Предпростор 2 | 42.25 | / | | штампани бетон | полудиспер.боја | полудиспер.боја |




ОСНОВА КРОВА




ОСНОВА НА КОТИ ТЕРЕНА




ОСНОВА НА КОТИ ПОТХОДНИКА

## ПРЕСЕК 1-1




## ПРЕСЕК 3-3







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Пројектна организација: **САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.** Немањина 6;11000 Београд; Србија Тел:011/3618-134;Факс: 011/3618-324 web site: www.sicip.co.rs | Организациона јединица: **ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ** Главни пројектант: **Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.** | | Назив објекта: **МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)** | |
| Инвеститор пројекта: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д. Немањина 6/IV, Београд | Одговорни пројектант: Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. **лиценца број: 300 0801 03** | | Назив дела пројекта: **Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица. Пројекат архитектуре везе подходника са станичним платоом** | |
| | Сарадници: Весна Јокић, дипл.арх.тех. Милош Пантелић, маст.инж.арх, | | Цртеж: **ВЕЗЕ ПОДХОДНИКА СА СТАНИЧНИМ ПЛАТООМ - ОСНОВЕ, ИЗГЛЕДИ, ПРЕСЕЦИ** | |
| | Руководилац организационе јединице: Светлана Карановић, дипл.инж.арх. | | Фаза пројекта: **ИДР** | Датум: **12.2018.** |
| | | | Цртеж број: **2017-728-АРХ-1/12.1-1.12** | Размера: **1:250** |




С
З
И
Ј

ЛЕГЕНДА

- ОБЈЕКАТ
- ТРОТОАР - бехатон
- САОБРАЋАЈНИЦЕ - асфалт
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - трава
- ОГРАДА
- ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Л. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.

Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Цртеж: КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Размера: 1:500

Фаза пројекта: ИДР

датум: 12.2018.

Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/12.1-2.01




ЛЕГЕНДА

- ОБЈЕКАТ П=336.40m²
- ТРОТОАР - бехатон П=259.43m²
- САОБРАЋАЈНИЦЕ - асфалт П=418.60m²
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - трава П=1932.00m²
- ОГРАДА
- ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- УЛИЧНА РАСВЕТА
- КЛУПЕ - 2 ком.
- ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ - 1 ком.
- ПОСУДЕ ЗА ОТПАТКЕ - 2 ком.

С
З И
Ј

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

**Немањина 6; 11000 Београд; Србија**
**Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs**

**Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ**

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
**Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**

Цртеж: **СИТУАЦИЈА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ**
Размера: 1:500

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **12.2018.**
Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/12.2-2.02




ОСНОВА ТЕМЕЉА



ОСНОВА СПРАТА




ОСНОВА ПРИЗЕМЉА



ОСНОВА КРОВА

## ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ПРОСТОРИЈА

### ПРИЗЕМЉЕ

| РЕД. БР. | НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ | П ($м^2$) | О (м) | ОБРАДА ПОД | ОБРАДА ЗИД | ОБРАДА ПЛАФОН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ТРЕМ | 4.10 | 9.35 | керамичке плочице | | |
| 1 | УЛАЗНИ ХОЛ | 6.30 | 12.80 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 2 | УЛАЗ У СС | 4.95 | 9.05 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 3 | ПРОСТОРИЈА ЗА СС УРЕЂАЈЕ | 132.95 | 47.60 | виниплекс антистатик | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 4 | АКУ БАТЕРИЈЕ | 36.20 | 24.70 | киселo отпорне плочице | киселo отпорне плочице h=240cm | киселo отпорни лак |
| 5 | ДИЗЕЛ АГРЕГАТ | 29.60 | 22.25 | терацо плоче | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 6 | СТЕПЕНИШТЕ | 9.20 | 16.75 | керамичке плочице | лексан | лексан |
| укупна нето површина приземља | | 223.30 $м^2$ | | | | |
| укупна бруто површина приземља | | 253.15 $м^2$ | | | | |

### СПРАТ

| РЕД. БР. | НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ | П ($м^2$) | О (м) | ОБРАДА ПОД | ОБРАДА ЗИД | ОБРАДА ПЛАФОН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | УЛАЗ | 2.65 | 6.60 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | спуштен плафон монолитни |
| 8 | КОМУНИКАЦИЈА | 23.00 | 42.30 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | лексан,гипс плоче |
| 9 | СС КАНЦЕЛАРИЈА | 11.15 | 13.35 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 10 | СС РАДИОНИЦА | 18.80 | 17.80 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 11 | СС МАГАЦИН | 6.60 | 10.45 | винил | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 12 | ТТ КАНЦЕЛАРИЈА | 11.80 | 14.00 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 13 | ТТ РАДИОНИЦА | 20.20 | 18.50 | винил | керамичке плочице | гипс плоче |
| 14 | ТТ МАГАЦИН | 7.10 | 10.90 | винил | керамичке плочице | гипс плоче |
| 15 | Е КАНЦЕЛАРИЈА | 40.60 | 26.90 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 16 | Е КАНЦЕЛАРИЈА | | | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 17 | ПРЕДПРОСТОР | 9.20 | 15.30 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче h=360cm |
| 18 | ПРОСТОРИЈА ЗА ОДМОР | 29.60 | 22.15 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 19 | ЧАЈНА КУХИЊА | 5.55 | 9.95 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче |
| 20 | ПРЕДПРОСТОР САН.БЛОКА | 2.60 | 6.45 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче |
| 21 | МУШКИ ТОАЛЕТ | 4.15 | 10.35 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче |
| 22 | ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ | 2.20 | 7.20 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче h=240cm |
| 23 | ТУШ | 2.00 | 6.60 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче h=240cm |
| укупна нето површина спрата | | 197.20 $м^2$ | | | | |
| укупна бруто површина спрата | | 234.00 $м^2$ | | | | |

НАПОМЕНА :
ПРЕГЛЕД ПОВРШИНЕ КРОВА НАДСТРЕШНИЦЕ ПРИКАЗАН ЈЕ НА ОСНОВИ КРОВНИХ РАВНИ

## ПРЕГЛЕД ПОВРШ. КРОВА ОБЈЕКТА

| | |
|---|---|
| Површина К1 | 196.30 $м^2$ |
| Површина К1* | 30.55 $м^2$ |
| Површина К2 | 22.45 $м^2$ |
| Укупна пов. крова | 249.30 $м^2$ |

## ПРЕГЛЕД ПОВРШ. КРОВА НАДСТРЕШНИЦЕ

| | |
|---|---|
| Површина К1** | 2.10 $м^2$ |
| Површина К2 | 11.50 $м^2$ |
| Површина К2* | 3.65 $м^2$ |
| Површина К3 | 11.15 $м^2$ |
| Укупна пов. крова надстрешнице | 28.40 $м^2$ |

## ЛЕГЕНДА

- чел.профилисани пластифицирани лим 0.07цм
- фасадна силикатна опека 12цм
- гитер блок 19цм
- термоизолација 6цм
- армирани бетон
- бетонски поклопци (на каналима)
- метални поклопци (на каналима)

Инжењерска комора Србије — Мирјана Д. Самарџија — дипл. инж. арх. — 300 0801 03 — Одговорни пројектант

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**


**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ


Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
**Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.**

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6IV, Београд

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
Пројекат архитектуре
реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **ОСНОВЕ ТЕМЕЉА, ПРИЗЕМЉА, СПРАТА, КРОВА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**
Размера: 1:200

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **12.2018.**
Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/12.1-2.3.




ПРЕСЕК 1-1




ПРЕСЕК 2-2




ФАСАДА Ф1 ПРЕМА КОЛОСЕЦИМА




ФАСАДА Ф2 БОЧНА

ФАСАДА Ф3 ПРЕМА ОПШТИНИ

ФАСАДА Ф4 БОЧНА

## ЛЕГЕНДА

- опека-пресек
- монтажни гипс зид-пресек
- армирани бетон
- конструктивни бетон
- водонепропусни бетон
- неармиран бет.
- цем. ком. са рабицом
- шљунак
- термоизолација
- хидроизолација
- опека изглед
- чел.профилисани пластифицирани лим 0.07цм
- чел.раван пластифицирани лим 0.07цм
- лексан "thermoclier"
- дрво
- перлит бетон

## ЛЕГЕНДА

- бојени бетон
- фасадна силикатна опека
- чел.профилисани пластифицирани лим д=0.07цм
- чел.раван пластифицирани лим д=0.07цм
- лексан "thermoclier"
- ал.пластифициране жалузине

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
**Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.**

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
**ПРЕСЕЦИ 1-1 И 2-2, ФАСАДЕ Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: 1:200

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **12.2018.**
Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/12.1-2.4.




ОСНОВА ТЕМЕЉА




ОСНОВА СПРАТА




ОСНОВА ПРИЗЕМЉА




ОСНОВА КРОВА

## ПРИЗЕМЉЕ- ПЛАНИРАНО=ПОСТОЈЕЋЕ

| РЕД. БР. | НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ | П ($м^2$) | О (м) | ОБРАДА ПОД | ОБРАДА ЗИД | ОБРАДА ПЛАФОН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ТРЕМ | 4.10 | 9.35 | керамичке плочице | | |
| 1 | УЛАЗНИ ХОЛ | 6.30 | 12.80 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 2 | УЛАЗ У СС | 4.95 | 9.05 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 3 | ПРОСТОРИЈА ЗА СС УРЕЂАЈЕ | 132.95 | 47.60 | винфлекс антистатик | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 4 | АКУ БАТЕРИЈЕ | 36.20 | 24.70 | киселоотпорне плочице | киселоотпорне плочице h=240cm | киселоотпорни лак |
| 5 | ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКА ПР. | 29.60 | 22.25 | терацо плоче | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 6 | СТЕПЕНИШТЕ | 9.20 | 16.75 | керамичке плочице | лексан | лексан |
| укупна нето површина приземља | | 223.30 $м^2$ | | | | |
| укупна бруто површина приземља | | 253.15 $м^2$ | | | | |

## ПРИЗЕМЉЕ ДОГРАДЊА

| РЕД. БР. | НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ | П ($м^2$) | О (м) | ОБРАДА ПОД | ОБРАДА ЗИД | ОБРАДА ПЛАФОН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ВЕТРОБРАН | 6.20 | 10.50 | дупли под | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 8 | СМЕШТАЈ ТК И МАШ.ОПРЕМЕ | 16.00 | 16.20 | дупли под | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| 9 | СМЕШТАЈ ТК И МАШ.ОПРЕМЕ | 45.70 | 27.00 | дупли под | полудисперзивна боја | полудисперзивна боја |
| укупна нето површина приземља | | 67.90 $м^2$ | | | | |
| укупна бруто површина приземља | | 82.70 $м^2$ | | | | |

## СПРАТ - ПЛАНИРАНО

| РЕД. БР. | НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ | П ($м^2$) | О (м) | ОБРАДА ПОД | ОБРАДА ЗИД | ОБРАДА ПЛАФОН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УЛАЗ | 2.65 | 6.60 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | спуштен плафон монолитни |
| 2 | КОМУНИКАЦИЈА(150%) | 26.95 | 36.15 | керамичке плочице | полудисперзивна боја | лексан./гипс плоче |
| 3 | СЕКРЕТАРИЦА | 11.80 | 13.90 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 4 | ШЕФ СТАНИЦЕ | 30.80 | 24.10 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 5 | ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ | 19.35 | 17.85 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 6 | УНУТРАШЊИ ОТПРАВНИК | 40.60 | 26.90 | синтетички каучук * | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 7 | СС СЕРВЕР | 18.70 | 17.70 | синтетички каучук * | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 8 | ТРПЕЗАРИЈА | 10.30 | 14.60 | паркет | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 9 | ЧАЈНА КУХИЊА | 5.55 | 9.95 | керамичке плочице | керамичке плочице | гипс плоче |
| 10 | МАНЕВРИСТИ | 20.20 | 18.50 | синтетички каучук | полудисперзивна боја | гипс плоче |
| 11 | ПРЕДПРОСТОР САН.БЛОКА | 2.60 | 6.45 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче |
| 12 | ТУШ | 2.00 | 6.60 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче h=240cm |
| 13 | ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ | 2.20 | 7.20 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче h=240cm |
| 14 | МУШКИ ТОАЛЕТ | 4.15 | 10.35 | керамичке плочице | керамичке плочице h=240cm | водоотпорне гипс плоче h=240cm |
| укупна нето површина спрата | | 197.80 $м^2$ | | | | |
| укупна бруто површина спрата | | 234.00 $м^2$ | | | | |

синтетички каучук * антистатик

## ЛЕГЕНДА

- чел.профилисани пластифицирани лим 0.07цм
- фасадна силикатна опека 12цм
- гитер блок 19цм
- термоизолација 6цм
- армирани бетон
- бетонски поклопци (на каналима)
- метални поклопци (на каналима)

Инжењерска комора Србије — Мирјана Д. Самарџија — дипл. инж. арх. — 300 0801 03 — Одговорни пројектант

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**


**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.


Инвеститор пројекта: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д. Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта: Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: ОСНОВЕ ТЕМЕЉА, ПРИЗЕМЉА, СПРАТА, КРОВА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Размера: 1:200

Фаза пројекта: ИДР

датум: 12.2018.

Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-1/12.1-2.5.




ПРЕСЕК 1-1




ПРЕСЕК 2-2




ПРЕСЕК 3-3

## ТЕРМИЧКЕ ПОЗИЦИЈЕ

**ФЗ**

малтер 1.5cm
гитер блок 19cm
ваздух 8cm
фасадна силикатна
опека 12cm

**Т**

чел. проф. лим 0.07cm
тер хартија
дашчана оплата 2.8cm
минерална вуна 10cm
ал.фолија
ytong бела таваница 20cm
танкослојни малтер
боја према табели 0.5cm

**Пт**

завршни антистатик слој 0.8cm
"дупли под" од два слоја монолитних
и фазер влакнастих плоча 3.2cm
дистанцери H= 46cm
АБ плоча 15cm
PVC фолија
стиродур 6cm
цементни малтер 3.0cm
хидроизолација 1.0cm
набијени бетон
жилава хартија
песковито-шљунковита
подлога-тампон 15.0cm




ФАСАДА Ф1 ПРЕМА КОЛОСЕЦИМА




ФАСАДА Ф2 БОЧНА

## ЛЕГЕНДА

- опека-пресек
- монтажни гипс зид-пресек
- армирани бетон
- конструктивни бетон
- водонепропусни бетон
- неармиран бет.
- цем. кош. са рабицом
- шљунак
- термоизолација
- хидроизолација
- опека изглед
- чел.профилисани пластифицирани лим 0.07цм
- чел.раван пластифицирани лим 0.07цм
- лексан "thermoclier"
- дрво
- перлит бетон




ФАСАДА Ф3 ПРЕМА ОПШТИНИ




ФАСАДА Ф4 БОЧНА

## ЛЕГЕНДА

- бојени бетон
- фасадна силикатна опека
- чел.профилисани пластифицирани лим д=0.07цм
- чел.раван пластифицирани лим д=0.07цм
- лексан "thermoclier"
- ал.пластифициране жалузине

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
**Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.**

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6IV, Београд

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **ПРЕСЕЦИ 1-1 И 2-2, ФАСАДЕ Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ**
Размера: **1:200**

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **12.2018.**
Цртеж бр. **2017-728-АРХ-1/12.1-2.6.**


176+886.73
35
31
29
30
33
34
37
ПЕРОН IV
ПЕРОН III
800
ПЕРОН II
ПЕРОН I
RV=15000
176+863.00
L=1424.91 L=414.88
i=0.00‰ i=1.5‰
КРАЈ ПЕРОНА II
176+850.67
КРАЈ ПЕРОНА I
176+834.67
ија


27
25
26
19
КОЛОСЕК бр.10
КОЛОСЕК бр.9
КОЛОСЕК бр.8
КОЛОСЕК бр.7
КОЛОСЕК бр.6
КОЛОСЕК бр.5
КОЛОСЕК бр.4
КОЛОСЕК бр.3
КОЛОСЕК бр.2
КОЛОСЕК бр.1
475
1000
640
перонска надстрешница
ПОТХОДНИК
Жел. станица Суботица
ГЛАВНИ УЛАЗ
У СТАНИЧНУ ЗГРАДУ
ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ
САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА
ТРОТОАР
ЗЕЛЕНИЛО
TAXI СТАНИЦА
ул. Босе Милићевић
СУБОТИЦА ПУТНИЧКА
176+550.00
ПОТХОДНИК
176+610.97
STANIČNA ZGRADA
176+538.08
Суботица


18
176+493,95
176+462,53
176+432,81
5.00
4.00
По+П
+8.47
122.39
+12.14
126.00
+5.63
119.55
+7.76
121.60
+8.08
122.00
По+П+1
+12.58
126.50
ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ
ПОЧЕТАК ПЕРОНА II
176+450,04
ЗЕЛЕНИЛО
ТРОТОАР
НИША ЗА АУТОБУСЕ
ЗЕЛЕНИЛО
СЕРВИСНИ ПРИСТУП ВОЗИЛИМА
НИША ЗА КОНТЕЈНЕРЕ
ЗЕЛЕНИЛО
Pošta
ул. Босе Милићевић
ПОЧЕТАК ПЕРОНА I
176+448,87


ul.
300
ул. Максима Горког
ПОДВОЖЊАК
МАКСИМА ГОРКОГ
176+274.84

ЛЕГЕНДА

- ▨ ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ П=2617,20m²
- ▨ ПЕРОНИ И ТРОТОАРИ - бехатон П=2340.87+679.63m²
- ▨ САОБРАЋАЈНИЦЕ - камен/бетонска коцка 10/10/10cm П=1547.33m²
- ▨ САОБРАЋАЈНИЦЕ - асфалт П=624.58m²
- ▨ СТАНИЧНИ ТРГ - штампани бетон/бетон плоче 30/60/6cm П=1553.34m²
- ▨ ЖАРДИЊЕРЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - трава П=267.22+340.75m²
- ▨ НАДСТРЕШНИЦЕ - постојеће и планиране П=1188.05+140.08m²
- ОГРАДА
- ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- УЛИЧНА РАСВЕТА - 20 ком.
- КЛУПЕ - 11 ком.
- ○○○ ГРАНИЧНИ СТУБИЋИ - 77 ком.
- |||||| ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ - 3 ком.
- ○ ПОСУДЕ ЗА ОТПАТКЕ - 15 ком.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Весна Јокић, дипл.арх.тех.
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Инфраструктура железнице Србије а.д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица

Цртеж:
СИТУАЦИЈА СА ОСНОВОМ КРОВА - СТАНИЧНА ЗГРАДА

Размера: 1:500

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**12.2018.**	2017-728-АРХ-1/12.1-3.01










ПРОЈЕКТАНТСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

| Број | Датум | Опис |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ CIP
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
**Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.**

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**

**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6/IV, Београд

Научноистраживачки пројекат:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**(ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА))**

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптација и доградња зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ У СТАЦИОНАЖАМА, km 176+400.00 , 176+550.00 и 176+600.00**

Размера: 1:200

Фаза пројекта: **ИДР**

датум: **12.2018.**

Цртеж бр.: 2017-Т28-АРХ-1/12.1-3.02




ЛЕГЕНДА

- ОБЈЕКАТ П=336.40m²
- ТРОТОАР - бехатон П=142.00m²
- САОБРАЋАЈНИЦЕ - асфалт П=418.60m²
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - трава П=1932.00m²
- ОГРАДА
- ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- УЛИЧНА РАСВЕТА
- КЛУПЕ - 2 ком.
- ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ - 1 ком.
- ПОСУДЕ ЗА ОТПАТКЕ - 2 ком.

С
З И
Ј

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана Д. Самарџија
дипл. инж. арх.
300 0801 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

| | | |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |
| Број | Датум | Опис |

**Ревизиони блок:**

**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

**Немањина 6; 11000 Београд; Србија**
**Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs**

**Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ**

Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**
Милош Пантелић, маст.инж.арх.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
**Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица**

Цртеж:
**СИТУАЦИЈА СА ОСНОВОМ КРОВА - ОБЈЕКАТ ЗА СС И ТК**

Размера: 1:500

Фаза пројекта: **ИДР**
датум: **12.2018.**
Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/12.1-3.03




| | | |
|---|---|---|
| 02 | | |
| 01 | | |
| Број | Датум | Опис |

**Ревизиони блок:**


**САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.**

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ


Одговорни пројектант за архитектуру

лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
**Весна Јокић, дипл.арх.тех.**

**Милош Пантелић, маст.инж.арх.**

Инвеститор пројекта:
**" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.**
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
**Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**
**Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија**
**web site: www.mgsi.gov.rs**

Објекат:
**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ**
**БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)**
**ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)**

Део пројекта:
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде и адаптације и доградње зграде за СС и ТК са спољним уређењем у железничкој станици Суботица путничка

Унутрашња контрола:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Главни пројектант:
**Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организационе јединице:
**Светлана Карановић, дипл.инж.арх.**

Цртеж: **ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ У СТАЦИОНАЖАМА km 176+150.00 и 176+200.00**

Размера: 1:200

Фаза пројекта: **ИДР**

датум: **12.2018.**

Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-1/12.1-3.04